

Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO1102133Q6
RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. 192734, ALAMO
TEMAPACHE, VER.
CEL. 014-765-839-51-77
E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: AYACAXTLE

RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA : 18 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 02 JULIO DE 2018 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018


No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580110

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 113 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AYACAXTLE, MPIO DE CHICONTEPEC, VER.					
I	PRELIMINARES				
I.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE PESOS 60/100 M.N. **	M2	2,045.54	7.60	15,546.10
Total de PRELIMINARES					15,546.10
** QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **					
II	DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.				
II.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL SECO TIPO II DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	M3	577.79	86.24	49,828.61
II.1C	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL TIPO III) EN CEP A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M , INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE OBRA. Precio U.: ** SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M.N. **	M3	1,638.14	616.07	1'009,208.91
II.1A	ADEME ABIERTO DE MADERA CON FORRO VERTICAL DE TABLÓN DE MADERA 2" ESPESOR, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, MANIOBRA, COLOCACIÓN Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **	M2	1,415.72	241.96	342,547.61
II.2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y/O TIERRA VEGA, ACOSTILLADO DE TUBO DE ACUERDO A CROQUIS, APISONADO AL 85 % PRÓCTOR EN ZANJAS CON ARENA SUCIA Y/O TIERRA VEGA DE BANCO, BANCO LA BARRANCA UBICADO A 28 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL 1ER KM, ACARREO A KMS SUBSECUENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M3	451.74	499.36	225,580.89
II.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ECOLÓGICO (JUNTA HERMÉTICA) PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO. INCLUYE: DESPERDICIOS, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. **	ML	2,004.74	329.76	661,083.06

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCOT102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P.: 92734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: AYACAXTLÉ

RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA : 18 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 02 JULIO DE 2018 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018


No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580110

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 113 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
II.4	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	M3	1,597.19	116.43	185,960.83
II.5	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ABRIR CAJA, EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 85/100 M.N. **	M3	618.74	40.85	25,275.53
II.5A	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE, Y DEMOLICIÓN, A KILÓMETROS SUBSECUENTES, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ PESOS 67/100 M.N. **	M3-KM	1,856.22	10.67	19,805.87
II.6	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, HASTA UNA PROF. DE 1.50 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	27.00	7,714.88	208,301.76
II.7	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 1.51 HASTA UNA PROF. DE 1.75 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	8,498.50	8,498.50
II.8	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 1.76 HASTA UNA PROF. DE 2.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	9,200.52	9,200.52
II.9	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 2.01 HASTA UNA PROF. DE 2.25 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	9,778.88	19,557.76
II.14	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO	PZA	1.00	13,576.21	13,576.21

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCO1102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. 192734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: AYACAXTLE

RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA : 18 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 02 JULIO DE 2018 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018


No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580110

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 113 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 3.26 HASTA UNA PROF. DE 3.50 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **				
II.15	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 3.51 HASTA UNA PROF. DE 3.75 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	14,476.45	14,476.45
II.28	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 6.76 HASTA UNA PROF. DE 7.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	27,926.83	27,926.83
II.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PESADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	34.00	2,842.12	96,632.08
Total de DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.					2'917,461.42
** DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **					
III	DESCARGAS SANITARIAS DRENAJE SANITARIO DE PVC CON TUBERÍA SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO				
III.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE PESOS 60/100 M.N. **	M2	180.00	7.60	1,368.00
III.2	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **	M3	46.80	65.62	3,071.02
III.2A	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA (MATERIAL TIPO III) EN CEPA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M , INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXTRACCIÓN Y ACARREO MANUAL A PIE DE OBRA.	M3	133.20	616.07	82,060.52

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCOT102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. : 92734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: AYACAXTLE

RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA : 18 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 02 JULIO DE 2018 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018


No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580110

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 113 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Precio U.: ** SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M.N. **				
III.3	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y/O TIERRA VEGA, ACOSTILLADO DE TUBO DE ACUERDO A CROQUIS, APISONADO AL 85 % PRÓCTOR EN ZANJAS CON ARENA SUCIA Y/O TIERRA VEGA DE BANCO, BANCO LA BARRANCA UBICADO A 28 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL 1ER KM, ACARREO A KMS SUBSECUENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	M3	63.00	585.41	36,880.83
III.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ECOLÓGICO (JUNTA HERMÉTICA) PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N. **	ML	300.00	225.07	67,521.00
III.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SERIE 20 DE JUNTA HERMÉTICA DE 45° x 150 MM (6") DE DIAM. INCLUYE: DESPERDICIOS, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **	PZA	50.00	188.11	9,405.50
III.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC SERIE 20 DE JUNTA HERMÉTICA DE 200 x 150 MM (8" x 6") DE DIAM. INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **	PZA	50.00	263.07	13,153.50
III.7	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	M3	111.60	116.43	12,993.59
III.8	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ABRIR CAJA, EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 85/100 M.N. **	M3	68.40	40.85	2,794.14
III.9	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.40 x 0.60 MTS MEDIDAS INTERIORES HASTA UNA PROF. DE 1.00 MT, CON TABIQUE ROJO DE LA REGIÓN DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5 APLANADO INTERIOR, INCLUYE: COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x 6/10-10, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	50.00	1,913.37	95,668.50

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCOT102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. : 92734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: AYACAXTLÉ

RECEPCIÓN Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA : 18 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 02 JULIO DE 2018 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018

No. DE CONCURSO: MCI-FISDMDF-DOP-2018300580110

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 113 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Precio U.: ** UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 37/100 M.N. **				
	Total de DESCARGAS SANITARIAS DRENAJE SANITARIO DE PVC CON TUBERÍA SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO				324,916.60
	** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 60/100 M.N. **				
IV	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO				
IV.1	CORTE DE CONCRETO CON EQUIPO CORTADORA DE DISCO 3,18 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	ML	824.18	29.72	24,494.63
IV.2	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **	M3	67.53	583.46	39,401.05
IV.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 12/100 M.N. **	M2	337.58	40.12	13,543.71
IV.4	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. **	M3	67.53	2,416.38	163,178.14
	Total de DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO				240,617.53
	** DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AYACAXTLÉ, MPIO DE CHICONTEPEC, VER.				3'498,541.65
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				3'498,541.65
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. **				
				Impuesto	559,766.66
				Total	4'058,308.31
	** CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 31/100 M.N. **				

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL