

Citrika S.A. de C.V.


CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCO1102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. : 92734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoraactrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA
 LOCALIDAD: TLACOLULA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 07 DE MAYO 2018
 MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER. INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 16 DE MAYO DE 2018 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018
 No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580111 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.-PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA, MPIO DE CHICONTEPEC, VER.					
BARRIO RANCHO NUEVO					
I	PRELIMINARES				
I.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE PESOS 60/100 M.N. **	M2	2,105.68	7.60	16,003.17
	Total de PRELIMINARES ** DIECISEIS MIL TRES PESOS 17/100 M.N. **				16,003.17
II	DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.				
II.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL SECO TIPO II DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	M3	2,373.42	86.24	204,683.74
II.1A	ADEME ABIERTO DE MADERA CON FORRO VERTICAL DE TABLÓN DE MADERA 2" ESPESOR, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, MANIOBRA, COLOCACIÓN Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **	M2	2,779.54	241.96	672,537.50
II.2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y/O TIERRA VEGA, ACOSTILLADO DE TUBO DE ACUERDO A CROQUIS, APISONADO AL 85 % PRÓCTOR EN ZANJAS CON ARENA SUCIA Y/O TIERRA VEGA DE BANCO, BANCO LA BARRANCA UBICADO A 30 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL 1ER KM, ACARREO A KMS SUBSECUENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio U.: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	M3	473.64	544.94	258,105.38
II.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ECOLÓGICO (JUNTA HERMÉTICA) PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO. INCLUYE: DESPERDICIOS, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. **	ML	2,118.45	329.76	698,580.07
II.4	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	M3	1,722.10	116.43	200,504.10

C. EVA BERENICE HERNANDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO110213306
RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. : 92734, ALAMO
TEMAPACHE, VER.
CEL. 044-765-839-51-77
E-mail: constructora@citrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: TLACOLULA

FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 07 DE MAYO 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 16 DE MAYO DE 2018 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018


No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580111

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.-PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
II.5	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ABRIR CAJA, EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 85/100 M.N. **	M3	651.32	40.85	26,606.42
II.5A	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE, Y DEMOLICIÓN, A KILÓMETROS SUBSECUENTES, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ PESOS 67/100 M.N. **	M3-KM	1,953.96	10.67	20,848.75
II.6	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, HASTA UNA PROF. DE 1.50 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **	PZA	21.00	7,738.01	162,498.21
II.7	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 1.51 HASTA UNA PROF. DE 1.75 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	3.00	8,518.98	25,556.94
II.8	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 1.76 HASTA UNA PROF. DE 2.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	9,219.64	9,219.64
II.9	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 2.01 HASTA UNA PROF. DE 2.25 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **	PZA	4.00	9,798.06	39,192.24
II.10	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 2.26 HASTA UNA PROF. DE 2.50 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	3.00	10,747.34	32,242.02
II.11	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 2.51 HASTA UNA PROF. DE 2.75 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	11,449.82	22,899.64

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCO1102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P.: 92734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoraactrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: TLACOLULA

FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 07 DE MAYO 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 16 DE MAYO DE 2018 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018


No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580111

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.-PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Precio U.: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **				
II.12	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 2.76 HASTA UNA PROF. DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	12,222.80	12,222.80
	Precio U.: ** DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N. **				
II.13	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ACABADO REPELLADO INTERIOR, INCLUYE: ESCALERA MARINA CON VRS DEL No. 4, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA DE PEAD, DE 3.01 HASTA UNA PROF. DE 3.25 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00	12,873.29	12,873.29
	Precio U.: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **				
II.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PESADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.00	2,842.34	102,324.24
	Precio U.: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **				
	Total de DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.				2'500,894.98
	** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. **				
III	DESCARGAS SANITARIAS DRENAJE SANITARIO DE PVC CON TUBERÍA SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO				
III.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	262.80	7.60	1,997.28
	Precio U.: ** SIETE PESOS 60/100 M.N. **				
III.2	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T.	M3	262.80	65.62	17,244.94
	Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **				
III.3	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y/O TIERRA VEGA, ACOSTILLADO DE TUBO DE ACUERDO A CROQUIS, APISONADO AL 85 % PRÓCTOR EN ZANJAS CON ARENA SUCIA Y/O TIERRA VEGA DE BANCO, BANCO LA BARRANCA UBICADO A 28 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL 1ER KM, ACARREO A KMS SUBSECUENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	84.10	585.41	49,232.98
	Precio U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **				
III.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC ECOLÓGICO (JUNTA HERMÉTICA) PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIMPIEZA,	ML	438.00	225.07	98,580.66

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO1102133Q6
RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO MADERO C.P. : 92734, ALAMO
TEMAPACHE, VER.
CEL. 044-765-839-51-77
E-mail: constructoraclitrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: TLACOLULA

FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 07 DE MAYO 2018

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 16 DE MAYO DE 2018 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018

No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580111

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.-PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N. **				
III.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SERIE 20 DE JUNTA HERMÉTICA DE 45° x 150 MM (6") DE DIAM. INCLUYE: DESPERDICIOS, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **	PZA	73.00	188.11	13,732.03
III.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC SERIE 20 DE JUNTA HERMÉTICA DE 200 x 150 MM (8" x 6") DE DIAM. INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **	PZA	73.00	263.07	19,204.11
III.7	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	M3	170.82	116.43	19,888.57
III.8	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA ABRIR CAJA, EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, INCLUYE: MAQUINARIA, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 85/100 M.N. **	M3	91.98	40.85	3,757.38
III.9	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.40 x 0.60 MTS MEDIDAS INTERIORES HASTA UNA PROF. DE 1.00 MT, CON TABIQUE ROJO DE LA REGIÓN DE 7.00 x 14 x 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5 APLANADO INTERIOR, INCLUYE: COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x 6/10-10, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	PZA	73.00	1,882.67	137,434.91
	Total de DESCARGAS SANITARIAS DRENAJE SANITARIO DE PVC CON TUBERÍA SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO				361,072.86
	** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **				
IV	REHABILITACIÓN DE CALLES				
IV.1	REHABILITACIÓN DE CALLES AL 90% PRUEBA PRÓCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, BANCO EL MIRADOR UBICADO A 10 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: EXTRACCIÓN EN BANCO, REGALÍAS, ACARREO AL 1ER KM, KMS SUBSECUENTES, SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA, ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	M3	1,534.32	371.28	569,662.33
	Total de REHABILITACIÓN DE CALLES				569,662.33


C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCO1102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. 192734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CÉL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoraцитrika@yahoo.com.mx

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA
LOCALIDAD: TLACOLULA **FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 07 DE MAYO 2018**
MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER. **INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 16 DE MAYO DE 2018 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018**
No. DE CONCURSO: MCI-FISMDF-DOP-2018300580111 **TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DIAS CALENDARIO**

ANEXO AE-9.-PRESUPUESTO DE OBRA					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **				
	Total de BARRIO RANCHO NUEVO				3'447,633.34
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA, MPIO DE CHICONTEPEC, VER.				3'447,633.34
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				3'447,633.34
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **				
				Impuesto Total	551,621.34 3'999,254.68
	** TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **				

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL