

Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CCOT102133Q6  
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO MADERO C.P.: 92734, ALAMO  
 TEMAPACHE, VER.  
 CÉL. 044-765-839-51-77  
 E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO**

**UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ**

**MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA OBRA No: 2018300580118**

**INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018**


**FECHA : 29 DE AGOSTO DEL 2018**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DIAS NATURALES**

**1.- PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	<b>REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ</b>				
1.00	<b>REVESTIMIENTO DE CAMINO</b>				
R01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	KM	1.08	3,798.84	4,102.75
R02	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 13/100 M.N. **	M2	4,022.00	9.13	36,720.86
R05	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 06/100 M.N. **	ML	999.00	8.06	8,051.94
R06	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PAPEO, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	M3	603.00	61.28	36,951.84
R07	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PRÓCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	M3	603.00	56.66	34,165.98
R09	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO AL 1ER KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N. **	M3	603.00	18.05	10,884.15
R10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO EL PUENTE UBICADO A 13 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	7,239.60	11.67	84,486.13

**C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
R.F.C. CCO110213306  
RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. : 92734, ALAMO  
TEMAPACHE, VER.  
CÉL. 044-765-839-51-77  
E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO

UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ

MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

ADJUDICACIÓN DIRECTA OBRA No: 2018300580118

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA : 29 DE AGOSTO DEL 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Precio U.: ** ONCE PESOS 67/100 M.N. **				
	Total de REVESTIMIENTO DE CAMINO				215,363.65
	** DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ				215,363.65
	** DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				215,363.65
	** DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **				
				Impuesto	34,458.18
				Total	249,821.83
	** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100 M.N. **				

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA  
REPRESENTANTE LEGAL