

Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO1102133Q6
RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P. 92734, ALAMO
TEMAPACHE, VER.
CEL. 044-765-839-51-77
E-mail: constructoracitrika@yahoo.com.mx


OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO
UBICACIÓN: TEPECXITLA
MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

CONCURSO No: MCI-FISMDF-DOP-2018300580117
INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 05 DE MAYO DE 2018 AL 02 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE RECEPCIÓN DE PAQUETES: 25 DE ABRIL DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPECXITLA					
1.00	REVESTIMIENTO DE CAMINO				
R01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 61/100 M.N. **	KM	1.38	3,804.61	5,250.36
R02	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	M2	6,953.80	9.11	63,349.12
R05	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. Precio U.: ** OCHO PESOS 06/100 M.N. **	ML	2,104.36	8.06	16,961.14
R06	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PAPEO, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **	M3	1,043.02	57.56	60,036.23
R07	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PRÓCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T. Precio U.: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	M3	1,043.02	52.56	54,821.13
R09	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO AL 1ER KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T. Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. **	M3	1,043.02	18.02	18,795.22
R10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO SAN FERNANDO A 22 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T. Precio U.: ** DIEZ PESOS 18/100 M.N. **	M3-KM	21,903.45	10.18	222,977.12
Total de REVESTIMIENTO DE CAMINO					442,190.32

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CCO1102133Q6
RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P.: 92734, ALAMO
TEMAPACHE, VER.
CEL. 044-765-839-51-77
E-mail: constructora@citrika@yahoo.com.mx


OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO
UBICACIÓN: TEPECXITLA
MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

CONCURSO No: MCI-FISMDF-DOP-2018300580117
INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 05 DE MAYO DE 2018 AL 02 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE RECEPCIÓN DE PAQUETES: 25 DE ABRIL DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 32/100 M.N. **					
2.00	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO				
RM01	CIMBRA COMÚN EN FRONTERA DE RAMPAS, RODADAS Y VADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **	M2	381.46	90.26	34,430.58
RM02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 08/100 M.N. **	M2	685.00	40.08	27,454.80
RM03	CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, COLADO Y VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	M3	123.00	2,384.04	293,236.92
RM04	CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR CON DESARROLLO DE 1.20 MTS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **	ML	276.80	299.82	82,990.18
Total de CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO					438,112.48
** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 48/100 M.N. **					
3.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO				
PRE1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** SEIS PESOS 67/100 M.N. **	M2	13.00	6.67	86.71
PRO1	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **	M3	10.40	175.95	1,829.88
PRO2	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO SAN FERNANDO UBICADO A 22 KMS DEL CENTRO GEOMÉTRICO, COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T. Precio U.: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **	M3	16.77	378.02	6,339.40

C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Citrika S.A. de C.V.

CITRIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCO1102133Q6
 RAFAEL RAMÍREZ 152, FRANCISCO I MADERO C.P.: 92734, ALAMO
 TEMAPACHE, VER.
 CEL. 044-765-839-51-77
 E-mail: constructoraцитrika@yahoo.com.mx

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO
 UBICACIÓN: TEPECXITLA
 MUNICIPIO: CHICONTEPEC, VER.

CONCURSO No: MCI-FISMDF-DOP-2018300580117
 INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS: 05 DE MAYO DE 2018 AL 02 DE AGOSTO DE 2018
 FECHA DE RECEPCIÓN DE PAQUETES: 25 DE ABRIL DEL 2018
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS CALENDARIO

ANEXO AE-9.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
MU01	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM (3/4"), ARMADO CON VARILLAS DEL # 3 (3/8") A CADA 25 CMS AMBOS SENTIDOS, DRENES PARA AGUA A CADA 70 CMS DE DISTANCIA CON PVC DE 3" DE DIAM, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T. Precio U.: ** CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **	M3	16.80	4,079.88	68,541.98
RM01	CIMBRA COMÚN EN FRONTERA DE RAMPAS, RODADAS Y VADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **	M2	67.50	90.26	6,092.55
Total de CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO					82,890.52
** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N. **					
4.00	CONSTRUCCIÓN DE VADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO				
.M01	CIMBRA COMÚN EN FRONTERA DE RAMPAS, RODADAS Y VADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **	M2	6.80	90.26	613.77
RM02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio U.: ** CUARENTA PESOS 08/100 M.N. **	M2	135.00	40.08	5,410.80
RM03	CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, COLADO Y VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	M3	27.00	2,384.04	64,369.08
Total de CONSTRUCCIÓN DE VADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO					70,393.65
** SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPECXITLA					1'033,586.97
** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					1'033,586.97
** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **					
				Impuesto Total	165,373.91
					1'198,960.88
** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. **					


 C. EVA BERENICE HERNÁNDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL